UWAGI

1. Transformator ustawić za osłoną z materiału izolacyjnego, której zdjęcie możliwe jest wyłącznie przy użyciu narzędzi.
2. W drzwiach osłonowych wnęki wykonać otwory wentylacyjne z dołu i u góry, o powierzchni czynnej 100cm każdy.
3. Elewacje rozdzielnic B3, B4, B5, B6 i B7 są identyczne

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA TRANSFORMATORA

SPECJALNE USTAWIENIE

1. TRAFO USTAWIĆ NA IZOLATORACH
2. NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ GO Z PRZEWODEM OCHRONNYM
3. NA TRANSFORMATORZE NALEŻY UMIEŚCIĆ TABLICZKĘ OSTRZEGAWCZĄ O TREŚCI:

UWAGA! DAJĄCE SIĘ DOTKNĄĆ CZĘŚCI TRANSFORMATORA
MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ POD NAPIĘCIEM
PRZED DOTKNIĘCIEM STWIERDZIC BRAK NAPIĘCIA

(*1)–Do szyny wyrównawczej przyłączyć masy metalowe nie izolowane od ziemi oraz podłogę półprzewodzącą.

– Elementy systemu MEDICS

(*1)–Do szyny wyrównawczej przyłączyć masy metalowe nie izolowane od ziemi oraz podłogę półprzewodzącą.

(*2)–konwerter FTC470XET tylko w wybranych rozdzielnicach RZG wg schematu komunikacyjnego danego systemu

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami i budynkiem komunikacji pionowej				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	ELEWACJA ROZDZIELNICY B1				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008 r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień :	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL–254/89		
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)					17B