ROZDZIELNICA RNP W NADBUDOWCE

Elewację rozdzielnicy pokazano na rys nr. 16I/1

Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięć.	Obecność napięcia	Nawilżacze parowe w nadbudówce							Centr. wentyl.		Obwód sterowania	
			NP1	NP2	NP3	NP4	NP5	NP6	NP7	S/N18	S/N19		
Moc zainst. (kW)			2x34,2	2x34,2	2x34,2	2x34,2	2x34,2	2x34,2	24,3	1,1	6,5	0,1	
Faza			L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1-L3	L1	

Pi = 442,3 kW
Po= 146,0 kW
Jo= 211,0 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	SCHEMAT I ELEWACJA ROZDZIELNICY RNP				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL-254/89		16I
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		