PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:100/250

p.p.285,00 m n.p.m.

	linia budynku	proj. linie kablowe nN	proj. dreneż	proj. linie kablowe nN	proj. przyłącze wody Ø110PE	proj. kanalizacja deszczowa Ø250PVC	proj. st. kan. sanit. S1, rz.dna 296,13	proj. kanalizacja deszczowa Ø200PVC	proj. kable ośw. terenu	proj. przyłącze wody Ø110PE	proj. przyłącze wody Ø90PE	istn. linie kablowe eANN - do likwidacji	proj. st. kan. sanit. S2, rz.dna 295,89	proj. kable ośw. terenu	proj. st. kan. sanit. S3, rz.dna 294,84	linia budynku, ±0,0=296,91m.n.p.m.	linia budynku, ±0,0=296,91m.n.p.m.	proj. st. kan. sanit. S4, rz.dna 294,60	istn. wodociąg	istn. st. kan. sanit. S5, rz.dna 291,61
RZĘDNA TERENU PROJ.	298,85	298,72	298,67	298,56	298,40	297,83	297,76	298,03	298,12	298,22	298,81	298,89	298,94	298,77	298,72	297,60	296,23	296,53	296,39	296,39
RZĘDNA DNA KANAŁU	297,01	296,92	296,88	296,80	296,69	296,28	296,13	296,09	296,07	296,05	295,91	295,89	295,86	295,70	295,65	294,77	294,63	294,60	294,49	294,49
ZAGŁĘBIENIE	1,84	1,80	1,79	1,76	1,71	1,55	1,63	1,94	2,05	2,17	2,90	3,00	3,06	3,07	3,07	2,83	1,60	1,93	1,90	1,90
ŚREDNICE / SPADKI						Ø200PVC					Ø200PVC				Ø200PVC			Ø200PVC		Ø200PVC
		i=10%					i=1,0%						i=1,0%			i=1,0%			i=1,0%	
DŁUGOŚCI, ODLEGŁOŚCI	0,00	0,90	1,30	2,10	3,20	7,30	8,80	12,60	14,50	17,00	30,90	32,60	34,30	51,70	56,80	63,70	77,80	80,80	91,50	92,10
PUNKTY Z PLANU					-4,10-		-3,80-				-13,90-				-5,10-				-10,70-	
					-8,80-		S1				-25,50-		S2		-22,50-		S3		-24,00-	S4
																			-11,30-	S5i

p.p.285,00 m n.p.m.

	linia budynku	proj. dreneż	istn. linie kablowe eANN - do likwidacji	proj. kable ośw. terenu	proj. kanalizacja deszczowa Ø200PVC	proj. st. kan. sanit. S2, rz.dna296,01
RZĘDNA TERENU PROJ.	299,50	299,46	299,30	299,29	298,98	298,94
RZĘDNA DNA KANAŁU	297,10	297,09	297,06	297,06	296,99	296,97
ZAGŁĘBIENIE	2,40	2,37	2,24	2,23	1,97	1,07
ŚREDNICE / SPADKI			Ø200PVC			
		i=1,5%				
DŁUGOŚCI, ODLEGŁOŚCI	0,00	0,50	2,70	2,90	7,40	8,90
PUNKTY Z PLANU			-8,90-	-4,5-		
						S2

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH				
Obiekt :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach			
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)			
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infastruktury technicznej towarzyszącej, t.j.: parking, drogi dojazdowe, linie kablowe, oswietlenie terenu, wodociąg, kanalizacja sanitarna, deszczowa i ciepłociąg			
Branza :	Instalacje sanitarne			
Tresć :	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ			
(stadium) :	Projekt budowlany			
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień :	Podpis / Skala
Projektował :	mgr inż. Renata Kapusta		KL – 50/99	1:100/250
Opracował :	mgr inż. Anna Więcek mgr inż. Paweł Filipiak mgr inż. Ilona Białek			
Sprawdził :	mgr inż. Teresa Kozłowska		78/KL/75	
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74	Nr rys.
				2

Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)