Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięciowa	Obecność napięcia	Zasilanie interkomu (przewody - ujeto w proj. instal. teletechn.)	E1.3/08 (centralka odcięć (p.poż.)	E1.3/05 (zasilacz RTV)	E1.3/05 (klapy p.poż.)	E1.3/05 (sterownik klap p.poż.)	E1.3/50 (RTG)	E1.3/47 (RTG)	E1.3/41 (RTG)	E1.3/65 E1.3/66	E1.3/65	E1.3/50	E1.3/50 (napęd drzwi)	E1.3/47	E1.3/47 (napęd drzwi)	E1.3/41	E1.3/41 (napęd drzwi)	E1.4/02 (szafa sterowa dźwigu w nadbudówce)	E1.3/08 E1.3/53	E1.3/44	
Moc zainstal. (kW)			0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	2,5	2,5	2,5	2,0	1,2	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	2,0	2,0	
Faza			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L2	L1	L3	L3	L1	L2	L3	

Pi = 23,1 kW
k = 0,6
Po = 13,9 kW
Io = 25,1 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNICY 2TSR2				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL–254/89		14C
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		